

Slepý rozpočet stavby

Stavba :

MALEŠOVICE - LOKALITA SMĚR ODROVICE - U POTUČKU

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %	0,00
DPH	10 %	0,00
Základ pro DPH	20 %	0,00
DPH	20 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
SO 01 VODOVOD	0	0	0	0	
SO 02 KANALIZACE	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	0	0	0	0	

Poznámka:

a) veškeré položky na přípravce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátého a prořezů.

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.

ch) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimálně požadavky PD.

Nedílnou součástí výkazu výměr (šlepého rozpočtu) je projektová dokumentace II

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr.

V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	VODOVOD	JKSO
Objekt			SKP
SO 01		VODOVOD	
Stavba			Počet jednotek
HAMSÍK/001		MALEŠOVICE - LOKALITA SMER ODROVICE - U P	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	VRN + kompletační činnost	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	0		
HZS	0		
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
		Ing. Milan HAMŠÍK projektová a inženýrská kancelář 664 48 Moravany, Na Růženci 30 IČ 121 70 674			
Základ pro DPH	20,0 %	Základ pro DPH	20,0 %	DPH	0 Kč
DPH	20,0 %	DPH	20,0 %	Základ pro DPH	0 Kč
DPH	0,0 %	DPH	0,0 %	DPH	0 Kč
DPH	0,0 %	DPH	0,0 %	DPH	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč	

Poznámka :

CELKEM VRN				0
VRN + kompletní činnost				0
Název VRN	Kč	% Základna	Kč	Kč

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
011 Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
4 Vodovodné konstrukce	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
99 Stavební materiál přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba :	HAMŠÍK/001 MALEŠOVICE - LOKALITA SMĚR ODROVICE
Objekt :	SO 01 VODOVOD
Rozpočet :	1 VODOVOD

Slepý rozpočet

Stavba : HAMŠIK/001 MALEŠOVICE - LOKALITA SMĚR ODRO	Objekt : SO 01 VODOVOD	Rozpočet: 1 VODOVOD
--	-------------------------------	----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

1	Díl: 011	Připravené a přidružené práce		%	2,50	
		1				
		Připravené a přidružené práce - 2,5% z HSV				
		nevyrozdpočítavatelné detaily				
		Celkem za				
		Díl: 1				

	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávků v blízkosti vedení	m3		14,53	
		cca 10% objemu:				
		Mezisosoučet				
		145,3432/100*10				
		Hlubení jam pro protlaky vč. nutného pažení	m3			
		Hlubení jam:				
		16,75				
		Mezisosoučet				
		8,5*1,5*2,0*0,5				
		12,75				
		Mezisosoučet				
		12,75				
		Mezisosoučet				
		112,08				
		Mezisosoučet				
		0,8*139,4*(1,005)				
		112,08				
		Mezisosoučet				
		0,8*18,0*1,25				
		18,00				

	13201202RXX	Hlubení rýh šířky do 200 cm pro přípojky	m3		145,34	
		Mezisosoučet				
		0,8*11,6*1,645				
		15,27				
		Mezisosoučet				
		0,8*139,4*(1,005)				
		112,08				
		Mezisosoučet				
		0,8*18,0*1,25				
		18,00				

	13201209RXX	Příplatek za lepištví - hloubení rýh 200cm	m3		145,34	
		Mezisosoučet				
		0,8*11,6*1,645				
		15,27				
		Mezisosoučet				
		0,8*139,4*(1,005)				
		112,08				
		Mezisosoučet				
		0,8*18,0*1,25				
		18,00				

	14172325	Protlak pod komunikací pro ochraniku 324mm	m		4,50	
		Včetně dodávky a montáže objímek a manžet RACI:				
		Mezisosoučet				
		9,0*0,5				
		4,50				

	151101101R00	Pažení a rozpeření stěn rýh - příložně - hl. do 2m	m2		204,18	
		Mezisosoučet				
		11,6*1,645				
		19,08				
		Mezisosoučet				
		139,4*(1,005)				
		140,10				
		Mezisosoučet				
		2*18,0*1,25				
		45,00				

	151101111R00	Odstavení pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m2		204,18	
		Mezisosoučet				
		11,6*1,645				
		19,08				
		Mezisosoučet				
		139,4*(1,005)				
		140,10				
		Mezisosoučet				
		2*18,0*1,25				
		45,00				

	162301102R00	Vodorovně přemístění vykopku z hor.1-4 do 1000 m	m3		145,34	
		Mezisosoučet				
		145,3432				

Slepy rozpočet

Stavba :	HAMŠIK/001 MALEŠOVICE - LOKALITA SMĚR ODRO
Objekt :	SO 01 VODOVOD
Rozpočet: 1	VODOVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	171201201RPS	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	145,34	145,34	
					145,34	
					145,34	
11	174101101R00	Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním	m3	109,01	109,01	
					109,01	
					109,01	
12	174101101RXX	Zásyp jam pro prolátky vč. odstárnutí pažení	m3	16,75	16,75	
					16,75	
					16,75	
13	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	36,34	36,34	
					36,34	
					36,34	
14	175101101RT4	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním písku do 8mm	m3	52,73	47,11	
					47,11	
					47,11	
15	12110002RAB	Sejmuti omnice a uložení na deponii do 50m zpětný přesun, rozprostření	m3	24,72	18,12	
					18,12	
					18,12	
					2,16	
					2,16	
					4,44	
16	180400010RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m2	143,58	120,80	
					120,80	
					14,40	
					14,40	
					8,38	
17	58337213	Štěrkopisec frakce 16-32 Z	m3	152,61	152,61	
					152,61	
					152,61	
					145,3432*1,05	
					Mezisosoučet	
Čelkem za 1 Zemní práce						
Díl: 4		Vodovodné konstrukce				
18	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrku do 8 mm	m3	16,22	16,22	
					16,22	
					14,50	
					14,50	
					0,8*0,12*(160,0-9,0)	
					Mezisosoučet	
					0,8*0,12*18,0	
					Mezisosoučet	
					1,73	
Čelkem za 4 Vodovodné konstrukce						
Díl: 8		Trubní vedení				
19	871161121R00	Montáž trubek PE ve výkopu 32 mm	m	18,00	18,00	
					18,00	
					Mezisosoučet	

Slepy rozpočet

Stavba :	HAMŠIK/001 MALEŠOVICE - LOKALITA SMĚR ODRO
Objekt :	SO 01 VODOVOD
Rozpočet:	1
VODOVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
					18,00	
20	871241111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 90 mm	m		151,00	151,00
					151,00	
					151,00	
21	882871801RT1	D + M ochranné fólie PVC položené s. 300mm	mb		169,00	169,00
					151,00	
					151,00	
					151,00	
22	882871801RT2	D + M identifikačního kovového vodiče Cu 6mm ²	mb		169,00	169,00
					151,00	
					151,00	
					151,00	
23	885_01	Montáž kolien a odboček potrubí dílo DN 200	kus		7,00	7,00
24	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus		2,00	2,00
25	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m		18,00	18,00
					18,00	
26	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m		18,00	18,00
27	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m		160,00	160,00
28	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m		160,00	160,00
29	892583111R00	Zaslepení přípojky vč. dodávky zásepky	soub		7,00	7,00
30	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových a šoupátkových	kus		5,00	5,00
31	1550000000000	D + M POKLOP ULIČNÍ LEHKÝ	kus		7,00	7,00
32	280000103216	D + M ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	kus		7,00	7,00
33	280000103288	D + M PODKLADOVÁ DESKA	kus		7,00	7,00
34	527009005416	D + M PAS NAVRT. HAWEX 90-5/4"	kus		7,00	7,00
35	622102506416	D + M TVAROVKA ISO NAPJOVACI	KS		7,00	7,00
36	960103400000	D + M SOUPR. ZEMNÍ TELESKOP. DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-	kus		7,00	7,00
37	960_01	D + M Šoupátko EKO-plus TYP 001, PN 16, DN 80	kus		3,00	3,00
38	960_02	D + M Zemní soupr. PATENT TYP At Rd 1,2-1,8 DN 80	kus		3,00	3,00
39	28610230	Trubka tlaková PVC DN 90x 4,3x6000 mm	kus		28,00	28,00
					28,00	
40	28613400	Trubka PE DN 32	m		19,00	19,00
					19,00	
41	28614653.A	Koleno patkové PP 80	kus		2,00	2,00
42	28650151	Tvarovka tlaková PVC odbočka ANPL d 90 mm	kus		1,00	1,00
43	28650151.A	KNP d 90 mm/90	kus		1,00	1,00
44	28650155	Tvarovka tlaková PVC odbočka ANP d 110/90 mm	kus		1,00	1,00
45	28650173	Tvarovka tlaková PVC příruba přesuvná ENPL d 90 mm	kus		1,00	1,00
46	28650191	Tvarovka tlaková PVC příruba vsuvná FNP d 90 mm	kus		1,00	1,00
47	960-99_01	Hydrant podzemní SUPRA PN 16, DN 80, TYP 180 Rd 1,50	kus		2,00	2,00
48	960-99_02	Hydrantový poklop RAMBO TYP 522	kus		2,00	2,00
49	960-99_03	Šoupátkový poklop RAMBO TYP 504	kus		3,00	3,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				

Slepy rozpočet

Stavba :	HAMŠIK/001 MALEŠOVICE - LOKALITA SMĚR ODRO	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 VODOVOD	VODOVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Dil: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
50	95_01	Zabezpečení výkopu montáž, demontáž, pronájem	mb	169,00	169,00	
		Mezisoučet				
		(160-9,0)+18			169,00	
51	95_02	Spevňení dna startovací jámy	m2	6,38	6,38	
		Mezisoučet				
		8,5*1,5/2			6,38	
 Celkem za						
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
Dil: 99						
Staveništní přesun hmot						
52	998276101R00	Přesun hmot, truhlí vedení plastová, otevř. výkop	t	379,22	379,22	
 Celkem za						
99 Staveništní přesun hmot						

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	KANALIZACE	JKSO	SKP	
Objekt		KANALIZACE	Měrná jednotka	Počet jednotek	
SO 02					
Staba			Náklady na m.j.	0	
HAMŠIK/001		MALEŠOVICE - LOKALITA SMĚR ODROVICE - U P	Typ rozpočtu		
Projektant					
Zpracovatel projektu					
Objednatel					
Dodavatel			Zakázkové číslo		
Rozpočtoval			Počet listů		

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	VRN + kompletační činnost	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	0		
HZS	0		
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM					
Základ pro DPH	20,0 %	Základ pro DPH	20,0 %	DPH	0 Kč
Základ pro DPH	20,0 %	DPH	20,0 %	Základ pro DPH	0 Kč
DPH	20,0 %	Základ pro DPH	0,0 %	DPH	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	DPH	0,0 %	Základ pro DPH	0 Kč
DPH	0,0 %	Základ pro DPH	0,0 %	DPH	0 Kč
Základ pro DPH	20,0 %	Základ pro DPH	20,0 %	DPH	0 Kč

Poznámka :

Staba :	HAMŠIK/001 MALEŠOVICE - LOKALITA SMER ODROVICE	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 02 KANALIZACE	KANALIZACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
011 Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
4 Vodovodné konstrukce	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN + kompletní činnost			0	
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	HAMŠIK/001 MALEŠOVICE - LOKALITA SMĚR ODRO
Objekt :	SO 02 KANALIZACE
Rozpočet: 1	KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Díl: 011	1	Připravené a přidružené práce				
		Připravené a přidružené práce - 2,5% z HSV				
		nevyzpočtovatelné detaily				
		011 Připravené a přidružené práce		2,50		
Díl: 1		Zemní práce				

2	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávků v blízkosti vedení cca 10% objemu:				14,53
		Mezisoučet				14,53
		145,3432/100*10				14,53
3	131201101RXX	Hlubení jam pro protlaky vč. nutného pažení	m3			16,75
		starovací jáma:				
		Mezisoučet				12,75
		8,5*1,5*2,0*0,5				12,75
		Mezisoučet				12,75
		0,8*11,6*1,645				15,27
		Mezisoučet				15,27
		0,8*139,4*(1,005)				112,08
		Mezisoučet				112,08
		0,8*21,0*1,25				21,00
		Mezisoučet				21,00
4	132301202RXX	Hlubení rýh šířky do 200 cm pro přípojky	m3			148,34
		Mezisoučet				148,34
		0,8*11,6*1,645				15,27
		Mezisoučet				15,27
		0,8*139,4*(1,005)				112,08
		Mezisoučet				112,08
		0,8*21,0*1,25				21,00
		Mezisoučet				21,00
5	132301209RXX	Příplatek za lepkost - hloubení rýh 200cm	m3			148,34
		Mezisoučet				148,34
		0,8*11,6*1,645				15,27
		Mezisoučet				15,27
		0,8*139,4*(1,005)				112,08
		Mezisoučet				112,08
		0,8*21,0*1,25				21,00
		Mezisoučet				21,00
6	14172325	Protlak pod komunikací pro ochraniku 324mm	m			4,50
		včetně dodávky a montáže objímek a manžet RACI:				
		Mezisoučet				4,50
		9,0*0,5				4,50
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2			211,68
		Mezisoučet				211,68
		11,6*1,645				19,08
		Mezisoučet				19,08
		139,4*(1,005)				140,10
		Mezisoučet				140,10
		2*21,0*1,25				52,50
		Mezisoučet				52,50
8	151101111R00	Odstřazení pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2			211,68
		Mezisoučet				211,68
		11,6*1,645				19,08
		Mezisoučet				19,08
		139,4*(1,005)				140,10
		Mezisoučet				140,10
		2*21,0*1,25				52,50
		Mezisoučet				52,50
9	162301102R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 1000 m	m3			148,34
		Mezisoučet				148,34
		148,3432				148,34

Slepý rozpočet

Stavba : HAMŠIK/01 MALEŠOVICE - LOKALITA SMĚR ODRO	Objekt : SO 02 KANALIZACE
Rozpočet: 1	KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	171201201RPS	Uložení sypání na skládku včetně poplatku za skládku	m3	148,34	148,34	
11	174101101R00	Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním	m3	111,26	111,26	
12	174101101RXX	Zásyp jam pro protlaky vč. odstarmění pažení	m3	16,75	16,75	
13	174101102R00	Zásyp rucní se zhutněním	m3	37,09	37,09	
14	175101101RT4	8mm Obsyp potrubí bez prohození sypání s dodáním písku do	m3	53,66	47,11	47,11
15	12110002RAB	rozproštění Sejmuti ornice a uložení na deponii do 50m zpětný přesun,	m3	25,08	18,12	18,12
16	180400010RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m2	145,98	120,80	120,80
17	58337213	Štěrkopískek frakce 16-32 Z	m3	155,76	16,80	16,80
Díl: 4						
4 Vodovodné konstrukce						
18	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 8 mm	m3	16,51	14,50	14,50
Díl: 8						
8 Trubní vedení						
19	871161121R00	Montáž trubek PE ve výkopu 32 mm	m	21,00	0,8*0,12*21,0	0,8*0,12*21,0

Slepý rozpočet

Stavba : HAMŠIK/001 MALEŠOVICE - LOKALITA SMĚR ODRO	Objekt : SO 02 KANALIZACE
Rozpočet: 1	KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	20	871211121R00	Montáž trubek PE ve výkopu 63 mm	m	148,00	
			Mezisoučet		148,00	
			157,0-9,0		148,00	
			Mezisoučet		148,00	
	21	882871801RT1	D + M ochranné fólie PVC polož.volně š. 300mm	mb	169,00	
			Mezisoučet		148,00	
			157-9		148,00	
			Mezisoučet		148,00	
			157,0-9,0		148,00	
			Mezisoučet		148,00	
			21		21,00	
	22	882871801RT2	D + M identifikačního kovového vodiče Cu 6mm ²	mb	169,00	
			Mezisoučet		148,00	
			157-9		148,00	
			Mezisoučet		148,00	
			157,0-9,0		148,00	
			Mezisoučet		148,00	
			21		21,00	
	23	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	169,00	
			Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200	sada	1,00	
			Napojení na stávající kanalizaci PE DN 90 (uzavírací			
			armatura se zemníci soupravou	soub	1,00	
			Zasazení domovních přípojek	soub	7,00	
			Mezisoučet		19,00	
			19		19,00	
	27	28613400	Trubka PE DN 32	m	19,00	
			Mezisoučet		19,00	
			19		19,00	
	28	28613413	Trubka PE DN 63	m	160,00	
			Mezisoučet		160,00	
			160		160,00	
			8 Trubní vedení			
			 Celkem za			
	 DII: 95		 Dokončovací konstrukce na pozemních stěbách			
			Zabezpečení výkopu montáž, demontáž, pronájem	mb	169,00	
			Mezisoučet		169,00	
			(160-9,0)+18		169,00	
			Spevňení dna startovací jámy	m2	6,38	
			Mezisoučet		6,38	
			8,5*1,5/2		6,38	
			 Celkem za			
	 DII: 99		 Staveništní přesun hmot			
			Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	384,32	
			 Celkem za			
			 99 Staveništní přesun hmot			